

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Velenka aktuální informace ze dne 9.10.2019

1. harmonogram prací říjen/listopad 2019:

- Práce na kanalizačním a vodovodním řadu a přípojkách v lokalitě „pod Dolíkem - Ševcovská ulice“.
Dotčené nemovitosti: č.p. 79, 64, 87, 92, 49, 88, 90, 91, 98, 68, 99, 96, 114, 118, 101, 139, 143, 41, 134 a parc.č. 158/2 a 148/2
- Přibližně od poloviny listopadu zahájení prací na kanalizačním a vodovodním řadu a přípojkách v lokalitě „Nová Velenka“
Dotčené nemovitosti: č.p. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 a parc.č. 331/31
- Dále se bude pokračovat výstavba kanalizačních a vodovodních řadů a přípojek v lokalitě od „Nové Velenky“ pod bytovkou směr Kersko a ulicí směrem k hlavní silnici.
Dotčené nemovitosti: č.p. 142, 107, 19, 106, 105, 45, 104, 103, 108, 53,109 a 148.
- Práce na ČOV - betonáž čerpací jímky a dna ČOV
- Zahájení prací na ATS (pozemek před Salaší)

Harmonogram je přibližný, vše bude záležet na průběhu počasí

2. vodoměrné šachty

Po dohodě s dodavatelskou firmou a na základě vašich dotazů již připravujeme dodávky **vodoměrných šachet**.



Majitele nemovitostí, kteří budou chtít fyzicky instalovat tyto šachty ještě letos na podzim, prosíme, aby nás kontaktovali (tel. 733 282 909 nebo e-mailem na obec@velenka.eu).

Pomůžeme s výběrem vhodného typu a dohodneme způsob a termín dodávky a instalace. Vzorové šachty budou k vidění na OÚ přibližně v 2. polovině října.

3. veřejná schůze

Na 4. listopadu připravujeme opět veřejnou schůzi věnovanou především informacím z probíhající stavby vodovodu, kanalizace a ČOV.

Vodoměrné šachty - porovnání doporučených typů

	kruhová plastová	hraná plastová
		
velikost	průměr 1-1,2m, výška 1,2 -1,5m	výška 1,1 - 1,3m, půdorys 50 x 40cm
spodní vody	nevhodná při výskytu spodní vody	bez dna, vhodná do míst, kde se vyskytuje spodní voda
instalace	Je nutná úprava dna a obetonování. Samonosná verze není pojezdová!	okamžitá instalace bez betonování
poklop	*verze pojezdová do 12,5t (nevhodná pro samonosnou šachtu) *verze nepojezdová do 0,5t	* verze pojezdová do 12,5t * verze nepojezdová do 0,5t
umístění vodoměru	dole - při uzavírání vody a odečtu vodoměru je třeba vstoupit do šachty	nahoře - uzávěr vody i odečet vodoměru je přístupný pod víkem
cena	šachty pro obetonování: 5 500Kč šachty samonosné: 6 800Kč poklop pojezdový (do 12,5t): 2 500Kč vodoměrná souprava: 2 500- 3 000Kč	nepojezdová = cca 11tis Kč pojezdová = cca 12,5tis Kč. !Šachty jsou již osazené vodoměrnou soupravou! Poklop je součástí ceny
vodoměr	dodává a hradí obec Velenka před zahájením dodávky vody	